



OZNACZENIA NUMERYCZNE I LITEROWE

1	DESKA ELEWACYJNA MOCOWANA WERTYKALNIE, W SPOSÓB ANALOGICZNY DO ISTNIEJĄCEGO, MAŁOWANA FARBĄ KRZEMIANOWĄ DO DREWNA ELEWACYJNEGO, KOLORYSTYKA ANALOGICZNA DO ISTNIEJĄCEJ, DREWNO ZABEZPIECZONE PREPARATEM OGNIOPRONNYM DO NRO	2,5 cm
2	PUSTKA WENTYLACYJNA	3 cm
3	PODKONSTRUKCJA - KONSTRALATA	3x3 cm
4	FOLIA WIATROIZOLACYJNA	-
5	PODKONSTRUKCJA - STELAŻ MOCOWANY DO WIĄZARA DACHU/ IZOLACJA NAKROKWIOWA	min. 6 cm
6	ISTNIEJĄCY WIĄZAR DACHU/ WYPEŁNIENIE WĘŁNA MINERALNA	15 cm
7	FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
8	PODKONSTRUKCJA - SŁUPEK O PROFILU C WYKONANY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ	5 cm
9	DESKOWANIE ELEWACJI ZAKOŃCZONE KAPINOSEM	-
10	PODKONSTRUKCJA OBWODOWA - PROFIL U WYKONANY Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ	5 cm
11	2x PŁYTA OGNIOPRONNA EI 120	2x2cm
12	MASA SZPACHLOWA POLIMEROWA, WYKOŃCZENIE FARBĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE I ZABRUDZENIA	-
13	PODKŁADKA POD WIĄZAR Z PAPY	-
14	ISTNIEJĄCY MUR Ceglany PRZEZNACZONY DO RENOWACJI, ORAZ KONSERWACJI	-

UWAGI DO PROJEKTU:

- NIE SKALOWAĆ I NIE POBIERAĆ WYMIARÓW BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU I W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POINFORMOWAĆ AUTORA PROJEKTU.
- WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ROZBİÓREK I DZIAŁAŃ BUDOWLANÝCH NA STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
- WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU, ABY BYŁO MOŻLIWE SKORYGOWANIE.
- RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLĄ.
- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
- WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU.
- OTWORY W ŚWIETLE MURU ZOSTAŁY PODANE W PRZYBLIŻENIU. OSTATECZNĄ WIELKOŚĆ NALEŻY DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU DRZWI.

INWESTOR PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚCIECIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W CHOJNICACH PL. KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PLAC KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO BASZTA KOŚCIELNA WRAZ Z GOTYCKIM MUREM OBRONNYM POŁOŻONA W KOMPLEKSIE BAZYLIKI MNIEJSZEJ W CHOJNICACH		
PROJEKTANT		96/POOKK/V/2019
MGR INŻ. ARCH. ZUZANNA RYWAK-PLACER		
SPRAWDZAJĄCY		3/WMOKK/2015
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KAŚKIEWICZ		
OPRACOWANIE		
BRANŻA ARCHITEKTURA	FAZA WYKONAWCZY	REWIZJA
TYTUŁ RYSUNKU DETAL 1		
SKALA	1:10	NUMER RYSUNKU
DATA	20.03.2024	AW-16
		STRONA 53