



RZUT ANTRESOLI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ANTRESOLI			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.	
1	1	ANTRESOLA	14.70 m²
SUMA POWIERZCHNI ANTRESOLI		14.70	m²

SZ-2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA		
1	MUR GOTYCKI CEGLANY NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ Poddany renowacji i konserwacji (dokładny zakres prac przy ścianach zewnętrznych wskazany w programie prac konserwatorskich załączonym do dokumentacji projektowej), GR. 60-142cm		
Współczynnik U (W/m2k)	-	Klasa odporności ogniowej	R30 REI 120

SW-1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA		
1	MUR GOTYCKI CEGLANY NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ Poddany renowacji i konserwacji (dokładny zakres prac wskazany w programie prac konserwatorskich załączonym do dokumentacji projektowej), GR. 20-43cm		
Współczynnik U (W/m2k)	-	Klasa odporności ogniowej	EI 15

OZNACZENIA GRAFICZNE	
	ŚCIANA ISTNIEJĄCA
	ISTNIEJĄCE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE STROPU Poddasza do pozostawienia
	ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
	RODZAJ PRZEGRODY BUDOWLANEJ
	WITRYNA SZKLANA PROJEKTOWANA
	ISTNIEJĄCE OKNO DO WYMIANY
	ODTWORZONE OKNO STRZELNICY, *WYMIAR OKNA PODANY POGLĄDOWO (SZEROKOŚĆ OTWORU - GŁÓWKA CEGŁY + FUGA, WYSOKOŚĆ OTWORU - 5 CEGIEŁ) DOKŁADNY POMIAR NA ETAPIE WYKONAWSTWA
RS	RURA SPUSTOWA

- UWAGI DO PROJEKTU:
- NIE SKALOWAĆ I NIE POBIERAĆ WYMIARÓW BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU I W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI POINFORMOWAĆ AUTORA PROJEKTU.
 - WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z ROZBİÓREK I DZIAŁAŃ BUDOWLANYCH NA STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTOREM PROJEKTU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.
 - WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRYTYCH EWENTUALNYCH BRAKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN NATYCHMIAST POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU, ABY BYŁO MOŻLIWE SKORYGOWANIE.
 - RYUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
 - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLĄ.
 - WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
 - WSZYSTKIE ZMIANY WYMAGAJĄ UZGODNIENIA Z AUTOREM PROJEKTU.
 - OTWORY W ŚWIETELLE MURU ZOSTAŁY PODANE W PRZYBLIŻENIU. OSTATECZNĄ WIELKOŚĆ NALEŻY DOPASOWAĆ DO WYBRANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ MODELU DRZWI.

INWESTOR
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚCIECIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA W CHOJNICACH
PL. KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
PLAC KOŚCIELNY 5, 89-600 CHOJNICE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BASZTA KOŚCIELNA WRAZ Z GOTYCKIM
MUREM OBRONNYM POŁOŻONA
W KOMPLEKSIE BAZYLIKI MNIEJSZEJ
W CHOJNICACH

PROJEKTANT		96/POOKK/V/2019
MGR INŻ. ARCH. ZUZANNA RYWAK-PLACER		
SPRAWDZAJĄCY		3/WMOKK/2015
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KAŚKIEWICZ		
OPRACOWANIE		
BRANŻA	FAZA	REWIZJA
ARCHITEKTURA	BUDOWLANY	

TYTUŁ RYSUNKU RZUT ANTRESOLI - ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE		
SKALA 1:50	NUMER RYSUNKU A-4	STRONA 42
DATA 20.03.2024		